



AEROPORTO FONTANAROSSA CATANIA

LAVORI DI: REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIABILITA' AEROPORTUALE A NUOVA STAZIONE FERROVIARIA RFI E OPERE CONNESSE

PROGETTO ESECUTIVO

<p>PROGETTO - SAC S.p.A. Area Engineering</p> 	<h2>COMPUTO AREE E VOLUMI</h2>										
<p>ing. Luigi Bonfiglio  geom. Vincenzo Mommo</p>											
<p>ing. Domenico Cocina</p> <p>arch. Giusi M.G. Nicotra</p>	<p>Cod. MIA: -----</p>	<p>Cod. Cdp: -----</p>									
	<table border="1"><tr><td>DATA PROGETTO</td><td>Agosto 2019</td></tr><tr><td>AGGIORNAMENTI</td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	DATA PROGETTO	Agosto 2019	AGGIORNAMENTI	-----		-----				
DATA PROGETTO	Agosto 2019										
AGGIORNAMENTI	-----										

	<p>L'ACCOUNTABLE MANAGER ing. Antonio Palumbo  </p>	<p>SCALA:</p>									
	<p>P.H. MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI geom. Andrea Musumarra  </p>	<p>P.H. PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI ing. Luigi Bonfiglio  </p>									
<p>P.H. AREA DI MOVIMENTO ing. Gianluca Storaci  </p>	<p>P.H. TERMINAL ing. Antonio Palumbo  </p>										
<p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  </p>	<p>L'AMMINISTRAZIONE</p>	<p>L'IMPRESA</p>									

STRADA STAZIONE
RIEPILOGO VOLUMI SINTETICO

Nu	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Progres.
		Rilevato		
1		rilevato	mc	1039.04
		SCAVO CASSONETTO		
2		scavo	mc	938.33
		SOVRASTRUTTURA		
3		misto stabilizzato	mc	1133.87
4		misto schiumato	mc	944.97
5		base bitumata	mc	337.65
6		Binder	mc	390.45
7		usura	mc	244.25

STRADA STAZIONE
RIEPILOGO VOLUMI ESTESO

Nu	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.
		Rilevato			
1		rilevato			
		Da sez. 4 Prog. 24.627 a sez. 11 Prog. 120.000	mc	11.39	
		Da sez. 19 Prog. 165.000 a sez. 50 Prog. 477.737	mc	1027.65	1039.04
		SCAVO CASSONETTO			
2		scavo			
		Da sez. 3 Prog. 15.000 a sez. 7 Prog. 60.000	mc	3.29	
		Da sez. 10 Prog. 105.000 a sez. 39 Prog. 375.000	mc	522.25	
		Da sez. 47 Prog. 441.255 a sez. 50 Prog. 477.737	mc	412.79	938.33
		SOVRASTRUTTURA			
3		misto stabilizzato			
		Da sez. 13 Prog. 135.000 a sez. 20 Prog. 175.941	mc	36.33	
		Da sez. 27 Prog. 246.722 a sez. 50 Prog. 477.737	mc	1097.54	1133.87
4		misto schiumato			
		Da sez. 13 Prog. 135.000 a sez. 20 Prog. 175.941	mc	30.27	
		Da sez. 27 Prog. 246.722 a sez. 50 Prog. 477.737	mc	914.70	944.97
5		base bitumata			
		Da sez. 13 Prog. 135.000 a sez. 20 Prog. 175.941	mc	9.07	
		Da sez. 27 Prog. 246.722 a sez. 50 Prog. 477.737	mc	328.58	337.65
6		Binder			
		Da sez. 3 Prog. 15.000 a sez. 50 Prog. 477.737	mc	390.45	390.45
7		usura			
		Da sez. 3 Prog. 15.000 a sez. 50 Prog. 477.737	mc	244.25	244.25

STRADA STAZIONE
COMPUTO AREE E VOLUMI

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione		U.Mis.	Quantità
4	Dist.Prog.: 24.627 SCAVO CASSONETTO scavo		mq	0.188
	SOVRASTRUTTURA Binder		mq	0.558
	usura		mq	0.349
5	Dist.Prog.: 30.000 Rilevato rilevato		mq	0.003
	SCAVO CASSONETTO scavo		mq	0.132
	SOVRASTRUTTURA Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
6	Dist.Prog.: 45.000 Rilevato rilevato		mq	0.006
	SCAVO CASSONETTO scavo		mq	0.035
	SOVRASTRUTTURA Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
7	Dist.Prog.: 60.000 Rilevato rilevato		mq	0.091
	SOVRASTRUTTURA Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
8	Dist.Prog.: 75.000 Rilevato rilevato		mq	0.207
	SOVRASTRUTTURA Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
9	Dist.Prog.: 90.000 Rilevato rilevato		mq	0.326
	SOVRASTRUTTURA Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
10	Dist.Prog.: 105.000 Rilevato rilevato		mq	0.123
	SOVRASTRUTTURA Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
11	Dist.Prog.: 120.000 SCAVO CASSONETTO scavo		mq	0.323
	SOVRASTRUTTURA Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
12	Dist.Prog.: 130.065			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	2
Sezione	Descrizione		U.Mis.	Quantità
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	0.605
	SOVRASTRUTTURA			
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
13	Dist.Prog.: 135.000			
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	0.675
	SOVRASTRUTTURA			
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
14	Dist.Prog.: 138.439			
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	1.280
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	0.379
	misto schiumato		mq	0.316
	base bitumata		mq	0.036
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
15	Dist.Prog.: 145.110			
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	3.348
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	1.181
	misto schiumato		mq	0.985
	base bitumata		mq	0.304
	Binder		mq	0.535
	usura		mq	0.335
16	Dist.Prog.: 150.000			
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	5.326
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	1.929
	misto schiumato		mq	1.608
	base bitumata		mq	0.553
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
17	Dist.Prog.: 152.843			
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	5.416
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	1.956
	misto schiumato		mq	1.630
	base bitumata		mq	0.562
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
18	Dist.Prog.: 159.375			
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	3.522
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	1.236
	misto schiumato		mq	1.030

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	3
Sezione	Descrizione		U.Mis.	Quantità
	base bitumata		mq	0.322
	Binder		mq	0.537
	usura		mq	0.335
19	Dist.Prog.: 165.000 SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	1.383
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	0.415
	misto schiumato		mq	0.346
	base bitumata		mq	0.048
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
20	Dist.Prog.: 175.941 Rilevato			
	rilevato		mq	0.018
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	0.633
	SOVRASTRUTTURA			
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
21	Dist.Prog.: 180.000 Rilevato			
	rilevato		mq	0.043
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	0.546
	SOVRASTRUTTURA			
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
22	Dist.Prog.: 195.000 Rilevato			
	rilevato		mq	0.124
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	0.276
	SOVRASTRUTTURA			
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
23	Dist.Prog.: 210.000 Rilevato			
	rilevato		mq	0.113
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	0.324
	SOVRASTRUTTURA			
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
24	Dist.Prog.: 225.000 Rilevato			
	rilevato		mq	0.128
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	0.201
	SOVRASTRUTTURA			
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
25	Dist.Prog.: 236.419			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	4
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.377
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		0.146
	SOVRASTRUTTURA			
	Binder	mq		0.536
	usura	mq		0.335
26	Dist.Prog.: 240.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.442
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		0.148
	SOVRASTRUTTURA			
	Binder	mq		0.537
	usura	mq		0.335
27	Dist.Prog.: 246.722			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.311
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		0.153
	SOVRASTRUTTURA			
	Binder	mq		0.536
	usura	mq		0.335
28	Dist.Prog.: 255.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.117
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		1.963
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		0.823
	misto schiumato	mq		0.686
	base bitumata	mq		0.184
	Binder	mq		0.535
	usura	mq		0.335
29	Dist.Prog.: 259.580			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.134
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		3.490
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		1.533
	misto schiumato	mq		1.277
	base bitumata	mq		0.421
	Binder	mq		0.537
	usura	mq		0.335
30	Dist.Prog.: 265.739			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.175
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		5.912
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		2.550
	misto schiumato	mq		2.125

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	5
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	base bitumata	mq	0.670	
	Binder	mq	0.536	
	usura	mq	0.335	
31	Dist.Prog.: 269.209			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.185	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	5.879	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.550	
	misto schiumato	mq	2.125	
	base bitumata	mq	0.670	
	Binder	mq	0.536	
	usura	mq	0.335	
32	Dist.Prog.: 285.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.226	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	5.739	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.549	
	misto schiumato	mq	2.125	
	base bitumata	mq	0.670	
	Binder	mq	0.536	
	usura	mq	0.335	
33	Dist.Prog.: 300.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.321	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	5.000	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.552	
	misto schiumato	mq	2.127	
	base bitumata	mq	0.671	
	Binder	mq	0.537	
	usura	mq	0.335	
34	Dist.Prog.: 302.320			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.353	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	4.815	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.551	
	misto schiumato	mq	2.126	
	base bitumata	mq	0.671	
	Binder	mq	0.536	
	usura	mq	0.335	
35	Dist.Prog.: 315.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.811	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	3.566	
	SOVRASTRUTTURA			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	6
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	misto stabilizzato	mq	2.550	
	misto schiumato	mq	2.126	
	base bitumata	mq	0.670	
	Binder	mq	0.536	
	usura	mq	0.336	
36	Dist.Prog.: 330.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq	1.445	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	2.232	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.550	
	misto schiumato	mq	2.126	
	base bitumata	mq	0.670	
	Binder	mq	0.536	
	usura	mq	0.336	
37	Dist.Prog.: 345.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq	2.106	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	0.956	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.550	
	misto schiumato	mq	2.126	
	base bitumata	mq	0.670	
	Binder	mq	0.536	
	usura	mq	0.336	
38	Dist.Prog.: 360.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq	3.177	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	0.006	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.550	
	misto schiumato	mq	2.126	
	base bitumata	mq	0.670	
	Binder	mq	0.536	
	usura	mq	0.336	
39	Dist.Prog.: 375.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq	5.061	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.550	
	misto schiumato	mq	2.126	
	base bitumata	mq	0.670	
	Binder	mq	0.536	
	usura	mq	0.336	
40	Dist.Prog.: 390.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq	6.285	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.550	
	misto schiumato	mq	2.126	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	7
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	base bitumata	mq	0.670	
	Binder	mq	0.536	
	usura	mq	0.336	
41	Dist.Prog.: 396.311			
	Rilevato			
	rilevato	mq	3.510	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	1.275	
	misto schiumato	mq	1.063	
	base bitumata	mq	0.335	
	Binder	mq	0.268	
	usura	mq	0.168	
42	Dist.Prog.: 405.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq	4.330	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	1.700	
	misto schiumato	mq	1.417	
	base bitumata	mq	0.477	
	Binder	mq	0.381	
	usura	mq	0.239	
43	Dist.Prog.: 411.051			
	Rilevato			
	rilevato	mq	5.191	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	1.967	
	misto schiumato	mq	1.640	
	base bitumata	mq	0.566	
	Binder	mq	0.453	
	usura	mq	0.283	
44	Dist.Prog.: 417.618			
	Rilevato			
	rilevato	mq	6.477	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.418	
	misto schiumato	mq	2.016	
	base bitumata	mq	0.716	
	Binder	mq	0.573	
	usura	mq	0.359	
45	Dist.Prog.: 423.629			
	Rilevato			
	rilevato	mq	8.881	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.631	
	misto schiumato	mq	2.192	
	base bitumata	mq	0.697	
	Binder	mq	0.558	
	usura	mq	0.349	
46	Dist.Prog.: 433.686			
	Rilevato			
	rilevato	mq	9.676	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	2.839	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	8
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	misto schiumato	mq	2.366	
	base bitumata	mq	0.767	
	Binder	mq	0.613	
	usura	mq	0.383	
47	Dist.Prog.: 441.255			
	Rilevato			
	rilevato	mq	10.751	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	3.579	
	misto schiumato	mq	2.983	
	base bitumata	mq	1.013	
	Binder	mq	0.811	
	usura	mq	0.507	
48	Dist.Prog.: 450.392			
	Rilevato			
	rilevato	mq	19.070	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	4.960	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	19.629	
	misto schiumato	mq	16.358	
	base bitumata	mq	6.363	
	Binder	mq	5.090	
	usura	mq	3.182	
49	Dist.Prog.: 465.000			
	Rilevato			
	rilevato	mq	10.288	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	10.040	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	19.588	
	misto schiumato	mq	16.324	
	base bitumata	mq	6.350	
	Binder	mq	5.080	
	usura	mq	3.175	
50	Dist.Prog.: 477.737			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.167	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	34.015	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	19.553	
	misto schiumato	mq	16.295	
	base bitumata	mq	6.338	
	Binder	mq	5.070	
	usura	mq	3.169	

STRADA GUARDIA COSTIERA
RIEPILOGO VOLUMI SINTETICO

Nu	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Progres.
		Rilevato		
1		rilevato	mc	566.85
		SCAVO CASSONETTO		
2		scavo	mc	527.80
		SOVRASTRUTTURA		
3		misto stabilizzato	mc	462.01
4		misto schiumato	mc	385.18
5		base bitumata	mc	122.33
6		Binder	mc	97.85
7		usura	mc	61.33

STRADA GUARDIA COSTIERA
RIEPILOGO VOLUMI ESTESO

Nu	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.
1		Rilevato rilevato Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 17 Prog. 194.159	mc	566.85	566.85
2		SCAVO CASSONETTO scavo Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 9 Prog. 120.000	mc	527.80	527.80
3		SOVRASTRUTTURA misto stabilizzato Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 17 Prog. 194.159	mc	462.01	462.01
4		misto schiumato Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 17 Prog. 194.159	mc	385.18	385.18
5		base bitumata Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 17 Prog. 194.159	mc	122.33	122.33
6		Binder Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 17 Prog. 194.159	mc	97.85	97.85
7		usura Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 17 Prog. 194.159	mc	61.33	61.33

--	--	--	--	--	--

STRADA GUARDIA COSTIERA
COMPUTO AREE E VOLUMI

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione		U.Mis.	Quantità
1	Dist.Prog.: 0.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.149
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	7.635
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.742
	misto schiumato		mq	2.286
	base bitumata		mq	0.734
	Binder		mq	0.587
	usura		mq	0.368
2	Dist.Prog.: 15.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.286
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	6.444
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.550
	misto schiumato		mq	2.126
	base bitumata		mq	0.670
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
3	Dist.Prog.: 30.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.277
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	5.574
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.550
	misto schiumato		mq	2.126
	base bitumata		mq	0.670
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
4	Dist.Prog.: 45.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.327
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	5.318
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.550
	misto schiumato		mq	2.126
	base bitumata		mq	0.670
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
5	Dist.Prog.: 60.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.361
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	5.115
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.550
	misto schiumato		mq	2.126
	base bitumata		mq	0.670

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	2
Sezione	Descrizione		U.Mis.	Quantità
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
6	Dist.Prog.: 75.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.436
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	4.678
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.550
	misto schiumato		mq	2.126
	base bitumata		mq	0.670
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
7	Dist.Prog.: 90.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.741
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	3.687
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.550
	misto schiumato		mq	2.126
	base bitumata		mq	0.670
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
8	Dist.Prog.: 105.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	2.284
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	0.549
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.550
	misto schiumato		mq	2.126
	base bitumata		mq	0.670
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
9	Dist.Prog.: 120.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	6.277
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.550
	misto schiumato		mq	2.126
	base bitumata		mq	0.670
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
10	Dist.Prog.: 135.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	8.150
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.550
	misto schiumato		mq	2.126
	base bitumata		mq	0.670
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	3
Sezione	Descrizione		U.Mis.	Quantità
11	Dist.Prog.: 150.000			
	Rilevato			
	rilevato		mq	8.123
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.550
	misto schiumato		mq	2.126
	base bitumata		mq	0.670
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.336
12	Dist.Prog.: 155.285			
	Rilevato			
	rilevato		mq	8.085
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.551
	misto schiumato		mq	2.125
	base bitumata		mq	0.670
	Binder		mq	0.536
	usura		mq	0.335
13	Dist.Prog.: 167.049			
	Rilevato			
	rilevato		mq	5.255
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.157
	misto schiumato		mq	1.798
	base bitumata		mq	0.629
	Binder		mq	0.503
	usura		mq	0.315
14	Dist.Prog.: 173.280			
	Rilevato			
	rilevato		mq	4.435
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	1.697
	misto schiumato		mq	1.415
	base bitumata		mq	0.476
	Binder		mq	0.380
	usura		mq	0.238
15	Dist.Prog.: 179.195			
	Rilevato			
	rilevato		mq	3.902
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	1.416
	misto schiumato		mq	1.181
	base bitumata		mq	0.382
	Binder		mq	0.306
	usura		mq	0.192
16	Dist.Prog.: 187.848			
	Rilevato			
	rilevato		mq	3.287
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	1.276
	misto schiumato		mq	1.063
	base bitumata		mq	0.335
	Binder		mq	0.268

Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità
---------	-------------	--------	----------

usura

mq

0.168

ROTATORIA FONTANAROSSA
RIEPILOGO VOLUMI SINTETICO

Nu	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Progres.
		Rilevato		
1		rilevato	mc	66.80
		SCAVO CASSONETTO		
2		scavo	mc	629.98
		SOVRASTRUTTURA		
3		misto stabilizzato	mc	357.12
4		misto schiumato	mc	297.65
5		base bitumata	mc	111.49
6		Binder	mc	89.19
7		usura	mc	55.78

ROTATORIA FONTANAROSSA
RIEPILOGO VOLUMI ESTESO

Nu	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.
1		Rilevato rilevato Da sez. 1 Prog. 2.916 a sez. 24 Prog. 98.617	mc	66.80	66.80
2		SCAVO CASSONETTO scavo Da sez. 1 Prog. 2.916 a sez. 24 Prog. 98.617	mc	629.98	629.98
3		SOVRASTRUTTURA misto stabilizzato Da sez. 1 Prog. 2.916 a sez. 24 Prog. 98.617	mc	357.12	357.12
4		misto schiumato Da sez. 1 Prog. 2.916 a sez. 24 Prog. 98.617	mc	297.65	297.65
5		base bitumata Da sez. 1 Prog. 2.916 a sez. 24 Prog. 98.617	mc	111.49	111.49
6		Binder Da sez. 1 Prog. 2.916 a sez. 24 Prog. 98.617	mc	89.19	89.19
7		usura Da sez. 1 Prog. 2.916 a sez. 24 Prog. 98.617	mc	55.78	55.78

--	--	--	--	--	--

ROTATORIA FONTANAROSSA
COMPUTO AREE E VOLUMI

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione		U.Mis.	Quantità
1	Dist.Prog.: 2.916			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.390
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	10.881
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	5.478
	misto schiumato		mq	4.565
	base bitumata		mq	1.826
	Binder		mq	1.461
	usura		mq	0.913
2	Dist.Prog.: 3.387			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.398
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	9.424
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	4.786
	misto schiumato		mq	3.988
	base bitumata		mq	1.505
	Binder		mq	1.204
	usura		mq	0.753
3	Dist.Prog.: 9.479			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.973
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	5.818
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.829
	misto schiumato		mq	2.358
	base bitumata		mq	0.853
	Binder		mq	0.683
	usura		mq	0.427
4	Dist.Prog.: 16.162			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.784
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	6.158
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.823
	misto schiumato		mq	2.353
	base bitumata		mq	0.851
	Binder		mq	0.681
	usura		mq	0.426
5	Dist.Prog.: 22.623			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.484
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	10.843
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	4.809
	misto schiumato		mq	4.008
	base bitumata		mq	1.513

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	2
Sezione	Descrizione		U.Mis.	Quantità
	Binder		mq	1.211
	usura		mq	0.757
6	Dist.Prog.: 23.091			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.495
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	12.191
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	5.549
	misto schiumato		mq	4.624
	base bitumata		mq	1.849
	Binder		mq	1.479
	usura		mq	0.925
7	Dist.Prog.: 26.617			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.602
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	9.152
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	5.551
	misto schiumato		mq	4.626
	base bitumata		mq	1.850
	Binder		mq	1.480
	usura		mq	0.925
8	Dist.Prog.: 27.085			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.664
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	7.281
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	4.784
	misto schiumato		mq	3.987
	base bitumata		mq	1.505
	Binder		mq	1.204
	usura		mq	0.753
9	Dist.Prog.: 33.546			
	Rilevato			
	rilevato		mq	1.115
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	2.839
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.822
	misto schiumato		mq	2.352
	base bitumata		mq	0.850
	Binder		mq	0.680
	usura		mq	0.426
10	Dist.Prog.: 40.803			
	Rilevato			
	rilevato		mq	0.771
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo		mq	4.022
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato		mq	2.823

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	3
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	misto schiumato	mq	2.353	
	base bitumata	mq	0.851	
	Binder	mq	0.681	
	usura	mq	0.426	
11	Dist.Prog.: 47.263			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.407	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	9.718	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	4.808	
	misto schiumato	mq	4.006	
	base bitumata	mq	1.513	
	Binder	mq	1.210	
	usura	mq	0.756	
12	Dist.Prog.: 47.732			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.399	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	11.382	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	5.546	
	misto schiumato	mq	4.621	
	base bitumata	mq	1.849	
	Binder	mq	1.479	
	usura	mq	0.924	
13	Dist.Prog.: 51.257			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.381	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	11.987	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	5.555	
	misto schiumato	mq	4.630	
	base bitumata	mq	1.852	
	Binder	mq	1.482	
	usura	mq	0.926	
14	Dist.Prog.: 51.725			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.388	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	10.215	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq	4.809	
	misto schiumato	mq	4.008	
	base bitumata	mq	1.513	
	Binder	mq	1.210	
	usura	mq	0.757	
15	Dist.Prog.: 58.187			
	Rilevato			
	rilevato	mq	0.630	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq	4.521	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	4
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		2.821
	misto schiumato	mq		2.352
	base bitumata	mq		0.850
	Binder	mq		0.680
	usura	mq		0.426
16	Dist.Prog.: 65.970			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.746
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		4.126
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		2.822
	misto schiumato	mq		2.352
	base bitumata	mq		0.851
	Binder	mq		0.680
	usura	mq		0.426
17	Dist.Prog.: 72.457			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.403
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		9.782
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		4.849
	misto schiumato	mq		4.040
	base bitumata	mq		1.527
	Binder	mq		1.221
	usura	mq		0.763
18	Dist.Prog.: 72.920			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.392
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		11.702
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		5.667
	misto schiumato	mq		4.723
	base bitumata	mq		1.889
	Binder	mq		1.511
	usura	mq		0.945
19	Dist.Prog.: 75.567			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.396
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		11.338
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		5.667
	misto schiumato	mq		4.724
	base bitumata	mq		1.889
	Binder	mq		1.511
	usura	mq		0.945
20	Dist.Prog.: 76.030			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.409

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	5
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		9.352
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		4.841
	misto schiumato	mq		4.034
	base bitumata	mq		1.524
	Binder	mq		1.219
	usura	mq		0.762
21	Dist.Prog.: 82.516			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.939
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		3.496
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		2.823
	misto schiumato	mq		2.353
	base bitumata	mq		0.851
	Binder	mq		0.681
	usura	mq		0.426
22	Dist.Prog.: 91.664			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.997
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		3.301
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		2.823
	misto schiumato	mq		2.353
	base bitumata	mq		0.851
	Binder	mq		0.681
	usura	mq		0.426
23	Dist.Prog.: 98.155			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.432
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		8.932
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		4.861
	misto schiumato	mq		4.051
	base bitumata	mq		1.530
	Binder	mq		1.225
	usura	mq		0.765
24	Dist.Prog.: 98.617			
	Rilevato			
	rilevato	mq		0.419
	SCAVO CASSONETTO			
	scavo	mq		10.810
	SOVRASTRUTTURA			
	misto stabilizzato	mq		5.696
	misto schiumato	mq		4.747
	base bitumata	mq		1.899
	Binder	mq		1.519
	usura	mq		0.949

